Solicitação de Orçamento (RFQ)

Formulário de proposta — fabricação do chassi, gaiola e interfaces do VALTEXA ROVER V3.

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA

Documento	**VTX-RV3-RFQ-E**
Revisão · data	E · 21/09/2026
Base técnica	VTX-RV3-BASELINE-E (Rev E) · VTX-RV3-CG-G (27 folhas A3)
Emitido por	ValTexa Engenharia

Como ler as etiquetas de origem

- **CONFIRMADO** — presente na baseline Rev E ou no caderno VTX-RV3-CG-G
- **DERIVADO** — calculado a partir de valores confirmados
- **PROPOSTA** — escolha de engenharia deste pacote, a aprovar
- **A DEFINIR** — ausente — depende de engenheiro, fabricante ou ensaio
- **PESQUISA** — dado obtido em pesquisa de mercado, a confirmar com o fornecedor

Sumário

1 Identificação
2 Objeto
3 Informações que a proposta deve trazer
4 Condições
5 Preenchimento pelo fornecedor

1 Identificação

CAMPO	CONTEÚDO
Solicitante	ValTexa — Rover V3
Cidade	Pouso Alegre / MG
Contato ValTexa	
Fornecedor	
Contato do fornecedor	
Data de envio	
Responder até	

2 Objeto

Fabricação do **chassi estrutural, gaiola de proteção e interfaces** do rover agrícola VALTEXA ROVER V3, conforme o caderno de desenhos **VTX-RV3-CG-G** (27 folhas A3), os arquivos DXF 1:1 e o pacote de fabricação **VTX-RV3-PF-E**.

#	ESCOPO	QTD	PREÇO UNIT. (R$)	PREÇO TOTAL (R$)	PRAZO (DIAS)
1	Parte A — chassi e gaiola completos (folhas 01–16)	1 conjunto			
2	Parte B — mastros, suportes, bandejas e interfaces (folhas 17–22)	1 jogo			
3	Acabamento A — natural	1			
4	Acabamento B — anodização preta ≥ 15 µm	1			
5	Acabamento C — pintura eletrostática	1			
6	Gabaritos de soldagem (custo único)	1			
7	Relatório dimensional e certificados de material	1			
8	Embalagem e frete até Pouso Alegre/MG	1			
Total — 1 conjunto (protótipo)					
Preço unitário para 3 conjuntos					
Preço unitário para 15 conjuntos					

3 Informações que a proposta deve trazer

1. Preço unitário e do lote, para 1, 3 e 15 conjuntos.
2. Prazo de entrega contado a partir do pedido.
3. Material efetivamente utilizado (liga e norma) e origem do certificado.
4. Processos executados internamente e o que é subcontratado.

5. Acabamento: quem executa e onde.
6. Tolerâncias que a empresa consegue garantir (em especial a face usinada, Ra 3,2 e planicidade 0,1).
7. Qualificação do soldador para alumínio (AWS D1.2 / ISO 9606-2).
8. Capacidade mensal e quantidade mínima de pedido.
9. Frete, impostos, condições de pagamento e validade da proposta.
10. Desvios de projeto que reduzam custo — **sempre com preço comparativo**.

4 Condições

- Não alterar geometria, material ou espessura sem consulta prévia por escrito.
- Dúvida de interpretação de desenho: perguntar antes de cortar.
- Peças identificadas pelo código (ex.: VTX-RV3-QUADRO-Q-01-REV-E).
- A ValTexa fornece os arquivos DXF; o fornecedor confirma que consegue abri-los e usá-los.
- Este pacote está **emitido para cotação** — a ordem de fabricação depende de validação estrutural por engenheiro mecânico.

5 Preenchimento pelo fornecedor

Razão social

CNPJ

Cidade / UF

Responsável técnico

Telefone

E-mail

Validade da proposta

Prazo de entrega (protótipo)

Condições de pagamento

Pelo fornecedor

Nome · documento · data

Pela ValTexa

Nome · documento · data