# Solicitação de Orçamento (RFQ)

Formulário de proposta — fabricação do chassi, gaiola e interfaces do VALTEXA ROVER V3.

**SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA**

| | |
|---|---|
| Documento | **VTX-RV3-RFQ-E** |
| Revisão · data | E · 21/09/2026 |
| Base técnica | VTX-RV3-BASELINE-E (Rev E) · VTX-RV3-CG-E (27 folhas A3) |
| Emitido por | ValTexa Engenharia |

**Como ler as etiquetas de origem**

- **CONFIRMADO** — presente na baseline Rev E ou no caderno VTX-RV3-CG-E
- **DERIVADO** — calculado a partir de valores confirmados
- **PROPOSTA** — escolha de engenharia deste pacote, a aprovar
- **A DEFINIR** — ausente — depende de engenheiro, fabricante ou ensaio
- **PESQUISA** — dado obtido em pesquisa de mercado, a confirmar com o fornecedor

# Sumário



1 Identificação
2 Objeto
3 Informações que a proposta deve trazer
4 Condições
5 Preenchimento pelo fornecedor

# 1 Identificação

| CAMPO | CONTEÚDO |
|---|---|
| Solicitante | ValTexa — Rover V3 |
| Cidade | Pouso Alegre / MG |
| Contato ValTexa | |
| Fornecedor | |
| Contato do fornecedor | |
| Data de envio | |
| Responder até | |

# 2 Objeto

Fabricação do **chassi estrutural, gaiola de proteção e interfaces** do rover agrícola VALTEXA ROVER V3, conforme o caderno de desenhos **VTX-RV3-CG-E** (27 folhas A3), os arquivos DXF 1:1 e o pacote de fabricação **VTX-RV3-PF-E**.

| # | ESCOPO | QTD | PREÇO UNIT. (R$) | PREÇO TOTAL (R$) | PRAZO (DIAS) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parte A — chassi e gaiola completos (folhas 01–16) | 1 conjunto | | | |
| 2 | Parte B — mastros, suportes, bandejas e interfaces (folhas 17–22) | 1 jogo | | | |
| 3 | Acabamento A — natural | 1 | | | |
| 4 | Acabamento B — anodização preta ≥ 15 µm | 1 | | | |
| 5 | Acabamento C — pintura eletrostática | 1 | | | |
| 6 | Gabaritos de soldagem (custo único) | 1 | | | |
| 7 | Relatório dimensional e certificados de material | 1 | | | |
| 8 | Embalagem e frete até Pouso Alegre/MG | 1 | | | |
| **Total — 1 conjunto (protótipo)** | | | | | |
| **Preço unitário para 3 conjuntos** | | | | | |
| **Preço unitário para 15 conjuntos** | | | | | |

# 3 Informações que a proposta deve trazer

1. Preço unitário e do lote, para 1, 3 e 15 conjuntos.
2. Prazo de entrega contado a partir do pedido.
3. Material efetivamente utilizado (liga e norma) e origem do certificado.
4. Processos executados internamente e o que é subcontratado.

5. Acabamento: quem executa e onde.
6. Tolerâncias que a empresa consegue garantir (em especial a face usinada, Ra 3,2 e planicidade 0,1).
7. Qualificação do soldador para alumínio (AWS D1.2 / ISO 9606-2).
8. Capacidade mensal e quantidade mínima de pedido.
9. Frete, impostos, condições de pagamento e validade da proposta.
10. Desvios de projeto que reduzam custo — **sempre com preço comparativo**.



## 4 Condições

- Não alterar geometria, material ou espessura sem consulta prévia por escrito.
- Dúvida de interpretação de desenho: perguntar antes de cortar.
- Peças identificadas pelo código (ex.: VTX-RV3-QUADRO-Q-01-REV-E).
- A ValTexa fornece os arquivos DXF; o fornecedor confirma que consegue abri-los e usá-los.
- Este pacote está **emitido para cotação** — a ordem de fabricação depende de validação estrutural por engenheiro mecânico.

## 5 Preenchimento pelo fornecedor

Razão social

CNPJ

Cidade / UF

Responsável técnico

Telefone

E-mail

Validade da proposta

Prazo de entrega (protótipo)

Condições de pagamento

**Pelo fornecedor**

Nome · documento · data

**Pela ValTexa**

Nome · documento · data